

Wykonawca:

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu na roboty budowlane, zadanie pn. „**Remon szatni, korytarza w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białymstoku przy ul. 11 Listopada 6**, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu następujące ceny jednostkowe brutto:

Remont szatni i korytarza

Lp.	Przedmiot	Ilość	Cena jedn. netto	Netto (kol.3xkol.4)	Kwota VAT	Brutto (kol.5+kol.6)	% VAT
1	Remont szatni: Demontaż oraz utylizacja zbędnego wyposażenia	1 kpl.					
2	Skucie okładzin ściennych, resztek kleju, farby i innych elementów wykończeniowych. Wyrównanie powierzchni ścian.	36,208 m2					
3	Skucie posadzek, resztek kleju i innych elementów. Wyrównanie powierzchni podłogi. Wyniesienie gruzu z obiektu	18,975 m2					
4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z kosztem utylizacji	1,650 m3					
5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	10,650 m2					
6	Prace wykończeniowe ścian. Przygotowanie podłoża - gruntowanie ręczne	36,208 m2					
7	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	36,208 m2					
8	Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną	15,840 m2					
9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	20,368 m2					
10	Stolarka: Zabudowy stolarskie	1 kpl.					
11	Zabezpieczenie sufitu folią	19,000 m2					
12	Posadzki: Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	19,000 m2					
13	Wykonanie samoniwelującej wylewki cementowej grubości 2mm	19,000 m2					
14	Wykonanie samoniwelującej wylewki cementowej grubości 2mm	19,000 m2					
15	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	19,000 m2					
16	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej	19,000 m2					

Lp.	Przedmiot	Ilość	Cena jedn. netto	Netto (kol.3xkol.4)	Kwota VAT	Brutto (kol.5+kol.6)	% VAT
17	Wypożyczenie: Dostawa oraz montaż - Wieszaki na ubrania 61 szt.	1 kpl.					
18	Dostawa oraz montaż - Lustro LED 80x160 barwa ciepła	1 szt.					
19	Dostawa oraz montaż - Tablica filcowa	1 szt.					
20	Dostosowanie wypustów pod montaż wyposażenia i oświetlenia. Montaż oświetlenia i wyposażenia	1 kpl.					
21	Wykonanie pomiarów oraz odbiorów	1 kpl.					
25	Remont korytarza na piętrze : Zabezpieczenie sufitu folią	50,000 m2					
26	Skucie posadzek, resztek kleju i innych elementów. Wyrównanie powierzchni podłogi. Wyniesienie gruzu z obiektu	50,000 m2					
27	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z kosztem utylizacji	1,500 m3					
28	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	1,500 m3					
29	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem	284,000 m2					
30	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	50,000 m2					
31	Wykonanie samoniwelującej wylewki cementowej grubości 2mm	50,000 m2					
32	Wykonanie samoniwelującej wylewki cementowej - dodatek za każdy 1mm grubości ponad 2mm	50,000 m2					
33	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	50,000 m2					
34	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej	50,000 m2					
35	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża	48,000 m					
36	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych	48,000 m					
37	Renowacja drzwi	10 szt.					
38	Wymiana okuć drzwiowych - klamka z sztyldami	10 szt.					
39	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS - system RIGIPS Ściana 3.40.02, na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowe	9,000 m2					
40	Przygotowanie otworów z profili RIGIPS UA75 - system 5.40.10 w ściankach działowych pod montaż drzwi i naświetli	1 szt.					
41	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem	18,000 m2					
42	Wstawienie drzwi	18,000 m2					
			Razem		Razem		

.....
podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ów uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy lub